

**ANEXO I**  
**ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL**

<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>Código CATMAT/ CATSER</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>UND</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL</b>	<b>PREÇO TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	BR0150112	Item 1 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe “A”. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	<b>72</b>	UND	<b>R\$ 1.988,26</b>	R\$ 143.154,72
<b>1</b>	<b>2</b>	000002020	Item 2 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 9.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	<b>432</b>	UND	<b>R\$ 81,74</b>	R\$ 35.311,68
<b>1</b>						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 178.466,40</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

2	3	BR0150112	Item 3 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	8	UND	R\$ 1.988,26	R\$ 15.906,08
2	4	000002020	Item 4 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 9.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	48	UND	R\$ 81,74	R\$ 3.923,52
2						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 19.829,60</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

3	5	BR0150112	Item 5 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	3	UND	R\$ 1.988,26	R\$ 5.964,78
3	6	000002020	Item 6 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 9.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	18	UND	R\$ 81,74	R\$ 1.471,32
3						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 7.436,10</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

4	7	BR0150112	Item 7 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	3	UND	R\$ 1.988,26	R\$ 5.964,78
4	8	000002020	Item 8 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 9.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	18	UND	R\$ 81,74	R\$ 1.471,32
4						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 7.436,10</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

5	9	BR0150112	Item 9 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	230	UND	R\$ 2.442,53	R\$ 561.781,90
5	10	000002020	Item 10 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	1380	UND	R\$ 81,74	R\$ 112.801,20
5						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 674.583,10</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

6	11	BR0150112	Item 11 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	25	UND	R\$ 2.442,53	R\$ 61.063,25
6	12	000002020	Item 12 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	150	UND	R\$ 81,74	R\$ 12.261,00
6						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 73.324,25</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

7	13	BR0150112	Item 13 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	55	UND	R\$ 2.442,53	R\$ 134.339,15
7	14	000002020	Item 14 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	330	UND	R\$ 81,74	R\$ 26.974,20
7						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 161.313,35</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

8	15	BR0150112	Item 15 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)	6	UND	R\$ 2.442,53	R\$ 14.655,18
8	16	000002020	Item 16 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)	36	UND	R\$ 81,74	R\$ 2.942,64
8						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 17.597,82</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

9	17	BR0150112	Item 17 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	3	UND	R\$ 2.442,53	R\$ 7.327,59
9	18	000002020	Item 18 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	18	UND	R\$ 81,74	R\$ 1.471,32
9						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 8.798,91</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

10	19	BR0150112	Item 19 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	130	UND	R\$ 3.089,10	R\$ 401.583,00
10	20	000002020	Item 20 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	780	UND	R\$ 123,00	R\$ 95.940,00
10						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 497.523,00</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

11	21	BR0150112	Item 21 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	15	UND	R\$ 3.089,10	R\$ 46.336,50
11	22	000002020	Item 22 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	90	UND	R\$ 123,00	R\$ 11.070,00
11						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 57.406,50</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

12	23	BR0150112	Item 23 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	20	UND	R\$ 3.089,10	R\$ 61.782,00
12	24	000002020	Item 24 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	120	UND	R\$ 123,00	R\$ 14.760,00
12						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 76.542,00</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

13	25	BR0150112	Item 25 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	3	UND	R\$ 3.089,10	R\$ 9.267,30
13	26	000002020	Item 26 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	18	UND	R\$ 123,00	R\$ 2.214,00
13						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 11.481,30</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

14	27	BR0150112	Item 27 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	130	UND	R\$ 3.697,52	R\$ 480.677,60
14	28	000002020	Item 28 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 22.000 A 24.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	780	UND	R\$ 123,00	R\$ 95.940,00
14						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 576.617,60</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

15	29	BR0150112	Item 29 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	15	UND	R\$ 3.697,52	R\$ 55.462,80
15	30	000002020	Item 30 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 22.000 A 24.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	90	UND	R\$ 123,00	R\$ 11.070,00
15						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 66.532,80</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

16	31	BR0150112	Item 31 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	3	UND	R\$ 3.697,52	R\$ 11.092,56
16	32	000002020	Item 32 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 22.000 A 24.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.	18	UND	R\$ 123,00	R\$ 2.214,00
16						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 13.306,56</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

17	33	BR0150112	Item 33 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo HI-WALL, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	3	UND	R\$ 3.697,52	R\$ 11.092,56
17	34	000002020	Item 34 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 22.000 A 24.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.	18	UND	R\$ 123,00	R\$ 2.214,00
17						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 13.306,56</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

18	35	BR0150112	Item 35 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	80	UND	R\$ 4.909,75	R\$ 392.780,00
18	36	000002020	Item 36 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 27.000 A 30.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	480	UND	R\$ 51,63	R\$ 24.782,40
18						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 417.562,40</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

19	37	BR0150112	Item 37 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	10	UND	<b>R\$ 4.909,75</b>	R\$ 49.097,50
19	38	000002020	Item 38 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 27.000 A 30.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. (Cota Reservada para ME e EPP)	60	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 3.097,80
19						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 52.195,30</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

20	39	BR0150112	Item 39 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	25	UND	<b>R\$ 4.909,75</b>	R\$ 122.743,75
20	40	000002020	Item 40 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 27.000 A 30.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	150	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 7.744,50
20						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 130.488,25</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

21	41	BR0150112	Item 41 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)</b>	3	UND	<b>R\$ 4.909,75</b>	R\$ 14.729,25
21	42	000002020	Item 42 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 27.000 A 30.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
21						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 15.658,59</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

22	43	BR0150112	Item 43 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	3	UND	<b>R\$ 4.909,75</b>	R\$ 14.729,25
22	44	000002020	Item 44 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 27.000 A 30.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
22						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 15.658,59</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

23	45	BR0150112	Item 45 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 33.000 a 36.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	63	UND	R\$ 7.290,19	R\$ 459.281,97
23	46	000002020	Item 46 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 33.000 A 36.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	378	UND	R\$ 80,77	R\$ 30.531,06
23						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 489.813,03</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

24	47	BR0150112	Item 47 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 33.000 a 36.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	7	UND	<b>R\$ 7.290,19</b>	R\$ 51.031,33
24	48	000002020	Item 48 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 33.000 A 36.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	42	UND	<b>R\$ 80,77</b>	R\$ 3.392,34
24						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 54.423,67</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

25	49	BR0150112	Item 49 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 33.000 a 36.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	3	UND	<b>R\$ 7.290,19</b>	R\$ 21.870,57
25	50	000002020	Item 50 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 33.000 A 36.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	18	UND	<b>R\$ 80,77</b>	R\$ 1.453,86
25						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 23.324,43</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

26	51	BR0150112	Item 51 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 33.000 a 36.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 220 Volts monofásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	3	UND	<b>R\$ 7.290,19</b>	R\$ 21.870,57
26	52	000002020	Item 52 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 33.000 A 36.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	18	UND	<b>R\$ 80,77</b>	R\$ 1.453,86
26						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 23.324,43</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

27	53	BR0150112	Item 53 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 47.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b>	75	UND	<b>R\$ 6.961,00</b>	R\$ 522.075,00
27	54	000002020	Item 54 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 47.000 A 48.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b>	450	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 23.233,50
27						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 545.308,50</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

28	55	BR0150112	Item 55 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 47.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	8	UND	<b>R\$ 6.961,00</b>	R\$ 55.688,00
28	56	000002020	Item 56 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 47.000 A 48.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	48	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 2.478,24
28						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 58.166,24</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

29	57	BR0150112	Item 57 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 47.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	3	UND	<b>R\$ 6.961,00</b>	R\$ 20.883,00
29	58	000002020	Item 58 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 47.000 A 48.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
29						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 21.812,34</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

30	59	BR0150112	Item 59 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 47.000 a 48.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe até "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	3	UND	<b>R\$ 6.961,00</b>	R\$ 20.883,00
30	60	000002020	Item 60 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 47.000 A 48.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
30						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 21.812,34</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

31	61	BR0150112	Item 61 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b>	58	UND	<b>R\$ 7.684,41</b>	R\$ 445.695,78
31	62	000002020	Item 62 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 55.000 A 60.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b>	348	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 17.967,24
31						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 463.663,02</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

32	63	BR0150112	Item 63 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	6	UND	<b>R\$ 7.684,41</b>	R\$ 46.106,46
32	64	000002020	Item 64 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 55.000 A 60.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE RECIFE E UNIDADES LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</b> (Cota Reservada para ME e EPP)	36	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 1.858,68
32						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 47.965,14</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

33	65	BR0150112	Item 65 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	30	UND	<b>R\$ 7.684,41</b>	R\$ 230.532,30
33	66	000002020	Item 66 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 55.000 A 60.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU.</b>	180	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 9.293,40
33						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 239.825,70</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

34	67	BR0150112	Item 67 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)</b>	3	UND	<b>R\$ 7.684,41</b>	R\$ 23.053,23
34	68	000002020	Item 68 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 55.000 A 60.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE CARUARU. (Cota Reservada para ME e EPP)</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
34						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 23.982,57</b>

Coordenação de Planejamento de Compras  
 Termo de Referência nº 016/2018  
 Objeto: AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO

35	69	BR0150112	Item 69 - AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, capacidade de refrigeração de 55.000 a 60.000 BTU/H, ciclo frio, serpentinas em cobre, tensão 380 Volts trifásico, modelo PISO-TETO, unidade condensadora e evaporadora, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe "A", "B" OU "C". <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Instalado conforme instruções do fabricante e do edital, inclusa tubulação em cobre para distância até 3 (três) metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	3	UND	<b>R\$ 7.684,41</b>	R\$ 23.053,23
35	70	000002020	Item 70 - Instalação de tubulação por metro excedente - Material COBRE, com isolamento, fluido refrigerante adicional e demais materiais. Aplicação aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT 55.000 A 60.000 BTU/H. Garantia mínima de 12 (doze) meses. <b>LOCAL DE ENTREGA - MUNICÍPIO DE VITÓRIA.</b>	18	UND	<b>R\$ 51,63</b>	R\$ 929,34
35						<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 23.982,57</b>