PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



1 PLANTA BAIXA CONSTRUÇÃO - BLOCO M
ESCALA: 1/100

ESQUADRIA DE MADEIRA

TIPO	DIMENSÕES (m)		QUANT.	OBSERVAÇÕES
	LARG.	ALT.		
PM 1n	1.60m	2.93m	01	PORTA DE GIRO EM MADEIRA ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE COLONIAL E VISOR EM VIDRO.
PM 2n	0.80m	2.10m	16	PORTA DE GIRO EM MADEIRA ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICOFOSCO NA COR VERDE COLONIAL.

ESQUADRIA DE FERRO

JF 1n	2.50m	1.90m	04	ESQUADRIA EM FERRO, REQUADRO EM TUBO METALON 50X20MM, MONTANTE VERTICAL 50X50MM E BÁSCULA PIVOTANTE EMTUBO 20X20MM COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL.

ESPECIFICAÇÕES

◯ ∘ PISO

1 - LIMPEZA E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CERA ACRÍLICA NO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE.

2 - RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12MM NA COR NATURAL COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CERA ACRÍLICA.

△ ∘ PAREDES

1- DIVISÓRIA EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO ESPESSURA 12,5MM ASSENTADAS SOBRE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO LARGURA 48,00MM, ESPAÇADOS À CADA 600 MM PREENCHIDO NO ESPAÇO VAZIO COM PAINEL DE LÃ DE ROCHA, DE VIDRO OU LÃ DE PET DE 2" DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 32 KG/M³, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA BASE ACRÍLICA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO REF 002 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.

2 - PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR BRANCO GELO REF 002 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.

3 - PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR BRANCO GELO REF 002 SOBRE MASSA CORRIDA BASE ACRÍLICA FABRICANTE CORAL OU SIMILAR

4 - PINTURA EM TEXTURA ACRÍLICA , ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO FOSCO COR AREIA REF 820 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR .

□ ∘ TETO

1 - PINTURA EM PVA LÁTEX NA COR BRANCO GELO REF.002, FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.

PINTURA EM PVA LÁTEX NA COR BRANCO GELO REF.002, FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.



3 CORTE B.B'
ESCALA: 1/100

PORTA DE GIRO EM MADEIRA ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE COLONIAL .

DIVISÓRIA EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO ESPESSURA 12,5MM ASSENTADAS SOBRE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO LARGURA 48,00MM, ESPAÇADOS À CADA 600 MM PREENCHIDO NO ESPAÇO VAZIO COM PAINEL DE LÃ DE ROCHA, DE VIDRO OU LÃ DE PET DE 2" DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 32 KG/M³, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA BASE ACRÍLICA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO REF 002 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.



4 CORTE A.A'
ESCALA: 1/100

PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO NA COR BRANCO GELO REF 002 SOBRE MASSA CORRIDA BASE ACRÍLICA FABRICANTE CORAL OU SIMILAR .

DIVISÓRIA EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO ESPESSURA 12,5MM ASSENTADAS SOBRE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO LARGURA 48,00MM, ESPAÇADOS À CADA 600 MM PREENCHIDO NO ESPAÇO VAZIO COM PAINEL DE LÃ DE ROCHA, DE VIDRO OU LÃ DE PET DE 2" DE ESPESSURA E DENSIDADE MÍNIMA DE 32 KG/M³, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA BASE ACRÍLICA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO REF 002 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR.



5 FACHADA
ESCALA: 1/100

ESQUADRIA EM FERRO, REQUADRO EM TUBO METALON 50X20MM, MONTANTE VERTICAL 50X50MM E BÁSCULA PIVOTANTE EMTUBO 20X20MM COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL.

PINTURA EM TEXTURA ACRÍLICA , ACABAMENTO EM LÁTEX ACRÍLICO FOSCO COR AREIA REF 820 FABRICANTE CORAL OU SIMILAR .



PORTA DE GIRO EM MADEIRA ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE COLONIAL E VISOR EM VIDRO.

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CAMPUS AGRESTE

projeto: REFORMA BLOCO M - CAA
área técnica: ARQUITETURA
título do documento: PLANTA BAIXA CONSTRUÇÃO , CORTES E FACHADA
etapa: PROJETO EXECUTIVO
quadro de áreas:
prancha: 02 / 03
escala: 1/100
data: AGOSTO/2020

responsáveis técnicos:
elaboração
aprovação
O.P.P. ISABEL PINTO — DIRETORA
SINFRA CARLOS FALÇÃO — SUPERINTENDENTE
UFPE ALFREDO GOMES — REITOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT