



2 PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESCALA: 1/100



1 PLANTA CHAVE - CAC PAVIMENTO TÉRREO
SEM ESCALA



3 CORTE A . A'
ESCALA: 1/100

ESPECIFICAÇÕES DE DEMOLIÇÃO

• PISO

1 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS VINÍLICAS.

△ PAREDES

- 1 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM MADEIRA TIPO DIVILUX 35, ÁREA=29.66M².
- 2 - DEMOLIÇÃO DE PEITORIL EM ALVENARIA 2.20X0.85M.

OUTROS

- REMOÇÃO DE 02 PORTAS DE DIVISÓRIA EM MADEIRA DIMENSÃO 1.20X2.10m.
- REMOÇÃO DE TRECHO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, 2.20X1.40M.
- REMOÇÃO DE TRECHO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO, 2.20X1.40M.
- DEMOLIÇÃO DE PLACA EM CONCRETO 2.20X0.40X0.15M.

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS						CAMPUS RECIFE
projeto: READEQUAÇÃO ESPAÇO GREY 3D - DEPTO EXPRESSÃO GRÁFICA - CAC						área técnica: ARQUITETURA
título do documento: PLANTA BAIXA E CORTE DE DEMOLIÇÃO						etapa: PROJETO EXECUTIVO
quadro de áreas: REFORMA 98,00 M²						prancha: 01 / 08
escala: 1/100						data: JUNHO/2020
responsáveis técnicos:						DIRETORA SUPERINTENDENTE REITOR
aprovação D.P.P. ISABEL PINTO SINFRA CARLOS FALCÃO U F P E ALFREDO GOMES						