

Proposta n.º 0084/17.  
Rastreio nº 0084.  
Olinda, 16 de novembro de 2017.

Versão: 02/2016

À

**JORGE PASSOS PROJETOS CONSTRUCOES E RESTAURO LTDA – EPP**

A/C.: Jorge Passos | Diretor Técnico.

Fone/ Fax/ Celular: 81 3429-2466 | 81 99971-7002.

E-mail: [cleonidevasconcelos@gmail.com](mailto:cleonidevasconcelos@gmail.com); [jp@jorgepassos.com.br](mailto:jp@jorgepassos.com.br).

**Assunto:** Locação de Bens Móveis e/ou Prestação de Serviço de Mão-de-Obra.

**Prezado Senhor:**

Atendendo solicitação de V. S.ª estamos apresentando nossa proposta, de acordo com as especificações abaixo:

**Obra:** FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE.

**Descrição 01:** Torres de andaime 1,57x1,57x2,00m de altura, incluindo escada marinho e piso metálico (50 jogos).

**Quantidade:** 10.959,00 Kg.

**Descrição 02 | BIBLIOTECA – ACERVO 01:** Andaime multidirecional com 6,50m de altura, incluindo piso metálico, rodapé e acesso com plataforma robusta.

**Quantidade:** 1.538,01Kg.

**Descrição 03 | BIBLIOTECA – ACERVO 02:** Andaime multidirecional com 6,50m de altura, incluindo piso metálico, rodapé e acesso com plataforma robusta.

**Quantidade:** 2.966,15 Kg.

**Descrição 04 | BIBLIOTECA:** Plataforma de trabalho com 6,50m de altura, incluindo piso metálico, rodapé e acesso com plataforma robusta. Obs.: de acordo com visita técnica e informações repassadas por Júnior a sala já está pronta.

**Descrição:** 5.989,43 Kg.

**Descrição 05 | ANFITEATRO V:** Andaime multidirecional para reparo no teto e nas paredes com altura variável, incluindo piso metálico em toda área do teto 01 nível para as paredes, rodapé e acesso com plataforma robusta.

**Quantidade:** 17.821,68 Kg.

**Descrição 06 | FACHADA SUDOESTE:** Andaime multidirecional para a fachada com 86m de comprimento e 18m de altura, incluindo 01 nível de piso metálico, rodapé e 03 módulos de acesso com plataforma robusta. Estrutura ancorada na fachada.

**Quantidade:** 26.447,41 Kg.

**Descrição 07 | ABÓBODA:** Andaime multidirecional em todo o perímetro da abóboda com 4m de altura (considerado a partir do nível +18,00, que coincide com o final do andaime Fachadeiro) incluindo 01 nível de piso metálico, rodapé e 01 módulo de acesso com plataforma robusta.

**Quantidade:** 4.884,21 Kg.

**Descrição 08 | TORRE DO RELÓGIO:** Andaime multidirecional interno e externo com 20m de altura (considerado a partir do nível +18,00, que coincide com o final do andaime Fachadeiro) incluindo 01 nível de piso metálico, rodapé e 01 módulo de acesso com plataforma robusta.

**Quantidade:** 22.337,80 Kg.

**Quantidade Total:** 92.943,69 Kg.

**VALOR DA LOCAÇÃO (30 dias): R\$27.883,11 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e onze centavos).**

**Mão de Obra:** Valor da hora do montador é R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), com a alimentação, transportes e hospedagem, caso necessário, por conta do cliente. Caso a obra seja fora da Região Metropolitana de Recife/PE, haverá um acréscimo de 30% na hora conforme o "Adicional Salarial por Transferência", Artigo 9, Parágrafo 9.2 e 9.3 da Convenção Coletiva de Trabalho do SINDUSCON (PE) e será cobrado o transporte do respectivo funcionário dedicado ao serviço.

- Para a montagem, considerar equipamentos no local, o mais próximo possível de sua aplicação e montagem. A área deverá estar liberada para o serviço sem qualquer impeditivo;

- Caso seja ultrapassado o prazo de montagem/ desmontagem negociado, seja por interferência ou atraso da CONTRATANTE, o tempo excedente será cobrado em Homem/ Hora.

Qualquer solicitação adicional que não esteja dentro das condições apresentadas, será tratada especificamente.

\* Horas Normais de dias úteis: de segunda-feira à quinta-feira das 07:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h, sexta-feira 07:00h às 12:00h e das 13:00 às 16:00h.

\* Horas Extras (70%): Segunda-feira à quinta-feira a partir das 17:01h e sexta-feira a partir das 16:01h.

\* Horas Extras (100%): Sábados, Domingos e feriados.

Obs.: Pode haver variação na locação e no quantitativo de material de acordo com projeto definitivo para execução. Fica por conta do cliente qualquer tipo de madeiramento e telhas.

### Observações Gerais:

**Transporte dos Equipamentos:** Por conta do **cliente (retiradas e devoluções)**. O agendamento dos caminhões deverá ser realizado no prazo mínimo de 48h. A ESTAF recomenda o uso de transportadora. **Carrego e/ou Descarrego:** É INDISPENSÁVEL PESSOAL DO CLIENTE (**mínimo de quatro pessoas**) para carrego e/ou descarrego, e um CONFERENTE no depósito da ESTAF, devidamente fardados e de posse de seus EPI's.

**Responsabilidade Técnica:** A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) será fornecida pela ESTAF, se e somente se, a ESTAF executar o projeto de Andaime e/ou Escoramento Metálico, cujos custos serão de responsabilidade do CLIENTE, não lhe cabendo qualquer responsabilidade por quaisquer serviços ou intervenções na obra, tais como: projetos, desenhos, informações, estimativa de custos e prazos, montagem, desmontagem, adequação das fundações, bases, nivelamentos, fôrmas, estaqueamentos, plataformas, protetores, madeiras e outros, ainda que tais serviços sejam necessários ou úteis ao emprego dos equipamentos locados.

**Disponibilidade:** a combinar.

**Validade da Proposta:** 10 dias.

**Faturamento da Locação dos Equipamentos:** mensal, na data do aniversário do contrato. A locação mínima é de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

**Prazo de locação:** de acordo com a utilização do cliente.

**Pagamento de locação:** 15(quinze) dias após a data do faturamento.

**Faturamento da Montagem e/ou Desmontagem:** será no término do serviço ou mensal, na data de aniversário do contrato.

**Pagamento de mão de obra:** 10º (décimo) dia após a data do faturamento.

**Apoio Técnico:** O projeto necessário à execução dos serviços acima mencionados será fornecido pela ESTAF, sem ônus para o cliente.

Pode haver variação na locação e no quantitativo do material, a depender do projeto definitivo. Fica por conta do cliente qualquer tipo de madeiramento. Esta estimativa de custos foi baseada em informações fornecidas por V.S<sup>as</sup>.

Os dias em que houver retirada, devolução ou transporte dos equipamentos, serão considerados integrantes do período de locação.

A preparação do terreno que receberá as cargas transmitidas pelo escoramento e também o fornecimento e a colocação de pranchas de madeiras ou similares para a melhor distribuição das cargas no solo, é de responsabilidade do contratante.

Locação de Bens Móveis (equipamentos) é isenta de ISS (imposto sobre serviços) conforme a Lei nº116 de 31.07.2003

Esta proposta somente terá validade mediante a aprovação do cadastro do cliente. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição de V.S<sup>as</sup>, para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

De acordo,

Bruno Camara  
Departamento Comercial  
(81) 9 9186-2800  
bruno.camara@estaf.com.br

---

**JORGE P. PROJ. CONST. E REST. LTDA – EPP**