



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: TVU - CONSTRUÇÃO CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR

LOCAL: SANTO AMARO - RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2023  
ORSE FEVEREIRO/2023

PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
	SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
4 MESES	24,20%	15,27%	114,55% (H) - 70,11% (MÊS)
ÁREA (M2)		101,00	PREÇO/ M2
		R\$	2.585,15

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso	Peso
COMP	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR C/ CASA DE MÁQUINAS, 3	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	22.977,00	22.977,00	8,80	8,80
UFPE.0.1	Próprio	GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	22.103,16	22.103,16	8,47	17,27
UFPE	Próprio	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO,	PISO - PISOS	m²	86,6	193,05	16.718,13	6,40	23,67
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	PARE -	m²	79,48	97,91	7.781,88	2,98	26,65
MODELO	Próprio	JANELA EA2 DIMENSÕES 2,40 M X 3,30 M TIPO MAXIMAR NA	ESQV -	UN	1,0	7.545,75	7.545,75	2,89	29,54
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE	m²	46,2	158,46	7.320,85	2,80	32,34
MODELO	Próprio	JANELA EA1 DIMENSÕES 1,00 M X 2,10 M TIPO MAXIMAR NA	ESQV -	UN	3,0	2.355,99	7.067,97	2,71	35,05
96134	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES	PINT - PINTURAS	m²	141,6	47,36	6.706,17	2,57	37,62
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	PINT - PINTURAS	m²	339,56	19,37	6.577,27	2,52	40,14
COMP	Próprio	PORTA PM4g, DE GIRO, EM MADEIRA SEMIOCA DE	ESQV -	UN	3,0	2.093,49	6.280,47	2,41	42,54
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	REVE -	m²	124,4	50,02	6.222,48	2,38	44,93
103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	3,74	1.410,37	5.274,78	2,02	46,95
92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	31,28	161,86	5.062,98	1,94	48,88
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	44,14	105,58	4.660,30	1,78	50,67
UFPE	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	SEDI - SERVIÇOS	UN	2,0	2.185,59	4.371,18	1,67	52,34
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	REVE -	m²	84,53	51,35	4.340,61	1,66	54,01
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	INEL - INSTALAÇÃO	M	830,0	5,05	4.191,50	1,61	55,61
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1	Equipamento	MES	4,0	1.022,16	4.088,64	1,57	57,18
Modelo	Próprio	Luminária de sobrepor, para 02 lâmpadas tubulares, T8 de Led	INEL - INSTALAÇÃO	UN	18,0	198,89	3.580,02	1,37	58,55
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	177,41	18,35	3.255,47	1,25	59,80
00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA	Equipamento	MES	4,0	798,55	3.194,20	1,22	61,02
UFPE	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA	ASTU -	UN	1,0	3.012,06	3.012,06	1,15	62,17
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES	M	336,0	8,83	2.966,88	1,14	63,31
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	PISO - PISOS	m²	59,29	49,64	2.943,15	1,13	64,44
UFPE	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -	SEDI - SERVIÇOS	m²	6,0	488,00	2.928,00	1,12	65,56
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	2,75	1.055,87	2.903,64	1,11	66,67
101157	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE	PARE -	m²	39,76	69,17	2.750,19	1,05	67,72
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM	PISO - PISOS	m²	27,84	98,62	2.745,58	1,05	68,77
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	163,97	16,43	2.694,02	1,03	69,81
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	TRAN -	M3XKM	741,69	3,60	2.670,08	1,02	70,83



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: TVU - CONSTRUÇÃO CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR

LOCAL: SANTO AMARO - RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2023  
ORSE FEVEREIRO/2023

PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
	SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.		
4 MESES	24,20%	15,27%	114,55% (H) - 70,11% (MÊS)	
		ÁREA (M2)	101,00	PREÇO/ M2 R\$ 2.585,15

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso	Peso
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU	MOVT - MOVIMENTO	m³	22,2	114,89	2.550,55	0,98	71,81
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	PINT - PINTURAS	m²	114,44	21,77	2.491,35	0,95	72,76
95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC	INEL - INSTALAÇÃO	UN	50,0	48,43	2.421,50	0,93	73,69
UFPE 17.4	Próprio	FORRO FIXO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO LISO,	PARE -	m²	13,05	180,32	2.353,17	0,90	74,59
COMP	Próprio	MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL - OBRA TVU	SEDI - SERVIÇOS	MES	4,0	575,72	2.302,88	0,88	75,47
UFPE	Próprio	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM	ASTU -	m³	5,65	371,08	2.096,60	0,80	76,27
UFPE 03.1	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	1.987,20	1.987,20	0,76	77,03
UFPE	Próprio	PILAR EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM	ESQV -	KG	95,7	19,40	1.856,58	0,71	77,75
UFPE	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA DE 1.000L	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	1.824,53	1.824,53	0,70	78,44
10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	Limpeza	t	48,7	37,26	1.814,56	0,69	79,14
UFPE	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,86	931,16	1.731,95	0,66	79,80
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	INES - INSTALAÇÕES	UN	1,0	1.701,09	1.701,09	0,65	80,45
UFPE	Próprio	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO	SEDI - SERVIÇOS	CJ	1,0	1.552,82	1.552,82	0,59	81,05
103761	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	15,3	101,19	1.548,20	0,59	81,64
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	78,97	19,51	1.540,70	0,59	82,23
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	PINT - PINTURAS	m²	84,53	17,38	1.469,13	0,56	82,79
UFPE	Próprio	VIGA EM TUBO METALON QUADRADO 150 X 150 MM	ESQV -	KG	70,73	20,69	1.463,40	0,56	83,35
UFPE	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	1.363,61	1.363,61	0,52	83,88
UFPE	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	1.363,61	1.363,61	0,52	84,40
UFPE	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6	SERP - SERVIÇOS	m³	37,08	36,31	1.346,37	0,52	84,92
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO	SERT - SERVIÇOS	M	18,0	73,61	1.324,98	0,51	85,42
UFPE	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES -	SEDI - SERVIÇOS	UN	9,0	146,22	1.315,98	0,50	85,93
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR	SEDI - SERVIÇOS	m²	88,2	14,91	1.315,06	0,50	86,43
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	67,62	18,55	1.254,35	0,48	86,91
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	87,01	13,92	1.211,17	0,46	87,37
UFPE	Próprio	BORDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM,	REVE -	M	7,25	159,57	1.156,88	0,44	87,82
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	ESQV -	m²	1,68	676,15	1.135,93	0,44	88,25
UFPE	Próprio	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0	1.076,51	1.076,51	0,41	88,66
COMP	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA	CANT - CANTEIRO DE	UN	1,0	1.060,51	1.060,51	0,41	89,07
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE	PISO - PISOS	M	3,75	262,09	982,83	0,38	89,45



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: TVU - CONSTRUÇÃO CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR

LOCAL: SANTO AMARO - RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2023  
ORSE FEVEREIRO/2023

PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)	
	SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.		
4 MESES	24,20%	15,27%	114,55% (H) - 70,11% (MÊS)	
		ÁREA (M2)	101,00	PREÇO/ M2
			R\$	2.585,15

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso	Peso
95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),	INEL - INSTALAÇÃO	M	75,0	13,06	979,50	0,38	89,82
96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	4,08	236,87	966,42	0,37	90,19
	UFPE Próprio	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	SEDI - SERVIÇOS	UN	2,0	471,61	943,22	0,36	90,55
100201	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE	SEDI - SERVIÇOS	KGXKM	974,28	0,94	915,82	0,35	90,90
12375	ORSE	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	Equipamentos e	un	4,0	217,74	870,96	0,33	91,24
	UFPE Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE REDE	SERP - SERVIÇOS	UN	2,0	435,13	870,26	0,33	91,57
96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	7,01	113,33	794,44	0,30	91,88
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	PINT - PINTURAS	m²	208,93	3,55	741,70	0,28	92,16
00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,	Equipamento	M2XMES	88,2	8,27	729,41	0,28	92,44
	UFPE Próprio	DEMOLIÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO SIMPLES COM	ASTU -	m³	4,18	169,79	709,72	0,27	92,71
95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20	INEL - INSTALAÇÃO	M	21,0	33,54	704,34	0,27	92,98
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO	m³	11,52	60,82	700,64	0,27	93,25
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE	REVE -	m²	84,53	8,06	681,31	0,26	93,51
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	REVE -	m²	124,4	5,29	658,07	0,25	93,76
	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	Outros	UN	2,0	316,20	632,40	0,24	94,00
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	INEL - INSTALAÇÃO	M	80,0	7,79	623,20	0,24	94,24
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	SERP - SERVIÇOS	m³	8,43	66,04	556,71	0,21	94,46
	UFPE Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN	LIPR - LIGAÇÕES	UN	12,0	46,32	555,84	0,21	94,67
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	24,56	20,74	509,37	0,20	94,86
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	483,82	483,82	0,19	95,05
MODELO	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,55	870,92	479,00	0,18	95,23
	UFPE Próprio	LIMPEZA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	115,73	4,08	472,17	0,18	95,41
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	8,0	58,24	465,92	0,18	95,59
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA	PINT - PINTURAS	m²	114,44	4,07	465,77	0,18	95,77
93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E	M	9,24	49,04	453,12	0,17	95,94
104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS	COBE - COBERTURA	KG	25,95	17,23	447,11	0,17	96,12
	UFPE Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD GIGALAN	LIPR - LIGAÇÕES	UN	12,0	37,19	446,28	0,17	96,29
	UFPE Próprio	ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	36,0	11,92	429,12	0,16	96,45
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	IMPE -	m²	12,35	34,01	420,02	0,16	96,61
95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	INEL - INSTALAÇÃO	M	26,0	15,92	413,92	0,16	96,77



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: TVU - CONSTRUÇÃO CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR

LOCAL: SANTO AMARO - RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2023

ORSE FEVEREIRO/2023

DATA: 13/04/2023 (EMIÇÃO DO SINAPI)

PRAZO  
OBRA

4 MESES

BDI

SERVIÇOS

24,20%

MAT. E EQUIP.

15,27%

TAXAS (LS)

114,55% (H) - 70,11% (MÊS)

ÁREA (M2)

101,00

PREÇO/  
M2

R\$ 2.585,15

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso	Peso
	UFPE Próprio	ENCERAMENTO DE PISO VINÍLICO	PISO - PISOS	m²	86,6	4,60	398,36	0,15	96,92
MODELO	Próprio	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,45	868,99	391,04	0,15	97,07
	UFPE Próprio	CONJUNTO DE EPIS (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS	CJ	1,0	388,49	388,49	0,15	97,22
	UFPE Próprio	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B	SEDI - SERVIÇOS	MES	4,0	93,54	374,16	0,14	97,36
	UFPE Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE	SERP - SERVIÇOS	m²	47,57	7,60	361,53	0,14	97,50
	UFPE Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA METÁLICA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	21,0	16,74	351,54	0,13	97,64
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	SERP - SERVIÇOS	m²	8,15	40,40	329,26	0,13	97,76
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	16,97	18,95	321,58	0,12	97,89
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA	PINT - PINTURAS	m²	13,05	24,43	318,81	0,12	98,01
	UFPE Próprio	TOMADA FÊMEA COM 02 CONECTORES RJ45 GIGALAN U/UTP	INEL - INSTALAÇÃO	UN	6,0	52,76	316,56	0,12	98,13
	UFPE Próprio	CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6	LIPR - LIGAÇÕES	UN	12,0	26,08	312,96	0,12	98,25
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	7,65	39,66	303,39	0,12	98,37
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	6,0	49,23	295,38	0,11	98,48
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	11,2	22,18	248,41	0,10	98,57
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	SERP - SERVIÇOS	m²	15,93	15,51	247,07	0,09	98,67
	Próprio	ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Taxas	UN	2,0	120,00	240,00	0,09	98,76
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM	SERP - SERVIÇOS	m³	1,38	169,79	234,31	0,09	98,85
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	9,5	23,58	224,01	0,09	98,94
3811	ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	Fusíveis, Disjuntores e	m	4,0	51,64	206,56	0,08	99,02
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =	COBE - COBERTURA	m²	2,31	82,10	189,65	0,07	99,09
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	4,0	43,30	173,20	0,07	99,15
93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	FUES - FUNDAÇÕES E	M	39,1	4,29	167,73	0,06	99,22
MODELO	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	162,23	162,23	0,06	99,28
	UFPE Próprio	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA	SEDI - SERVIÇOS	m²	46,2	3,51	162,16	0,06	99,34
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	8,76	18,17	159,16	0,06	99,40
	UFPE Próprio	AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA	SEDI - SERVIÇOS	m²	115,73	1,37	158,55	0,06	99,46
	Próprio	ART PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA CANTEIRO	Outros	UN	1,0	120,00	120,00	0,05	99,51
	Próprio	ART DE ELABORAÇÃO DE PGR	Taxas	UN	1,0	120,00	120,00	0,05	99,56
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	6,0	19,64	117,84	0,05	99,60
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	54,61	109,22	0,04	99,64



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS  
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: TVU - CONSTRUÇÃO CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR

LOCAL: SANTO AMARO - RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO MARÇO/2023  
ORSE FEVEREIRO/2023

PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
	SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
4 MESES	24,20%	15,27%	114,55% (H) - 70,11% (MÊS)
ÁREA (M2)		101,00	PREÇO/ M2
		R\$	2.585,15

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso	Peso
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	SERP - SERVIÇOS	m²	9,85	10,68	105,19	0,04	99,68
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	6,54	15,92	104,11	0,04	99,72
UFPE	Próprio	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 2 PAVIMENTOS, DE SACOS	ASTU -	KG	4.846,82	0,02	96,93	0,04	99,76
100229	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS	SEDI - SERVIÇOS	KG	9.228,95	0,01	92,28	0,04	99,80
97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,	SERP - SERVIÇOS	m³	0,23	385,36	88,63	0,03	99,83
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	2,32	38,17	88,55	0,03	99,86
MODELO	Próprio	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	4,89	13,73	67,13	0,03	99,89
MODELO	Próprio	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA,	SEDI - SERVIÇOS	M	17,5	3,31	57,92	0,02	99,91
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	55,74	55,74	0,02	99,93
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	21,41	42,82	0,02	99,95
UFPE	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE	LIPR - LIGAÇÕES	UN	1,0	37,50	37,50	0,01	99,96
UFPE	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA	LIPR - LIGAÇÕES	UN	24,0	1,10	26,40	0,01	99,97
99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA	REVE -	m²	0,4	64,09	25,63	0,01	99,98
UFPE	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	3,0	7,60	22,80	0,01	99,99
97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE	SERP - SERVIÇOS	UN	16,0	0,77	12,32	0,00	100,00
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	SERP - SERVIÇOS	UN	4,0	1,49	5,96	0,00	100,00

Total sem BDI	210.286,97
Total do BDI	50.814,06
Total Geral	261.101,03



---

Emitido em 06/06/2023

**ANEXOS Nº 2832/2023 - DPP (11.02.04)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 06/06/2023 16:59 )*  
**MACIRLEIDE DUARTE DOS SANTOS MOURA**  
ENGENHEIRO-AREA  
DO SPO (11.02.07)  
Matrícula: 2058513

*(Assinado digitalmente em 06/06/2023 16:58 )*  
**MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA**  
DIRETOR - TITULAR  
DPP (11.02.04)  
Matrícula: 1133056

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:  
**2832**, ano: **2023**, tipo: **ANEXOS**, data de emissão: **06/06/2023** e o código de verificação: **2b936890ed**