



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1º Aditivo ao Contrato nº 114/2016, firmado entre a Universidade Federal de Pernambuco e a empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda. - EPP, na forma abaixo.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, CNPJ nº 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco, representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, CPF nº 127.044.234-15 e RG nº 1.065.220 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MGR Engenharia e Incorporação Ltda. - EPP**, CNPJ nº 24.396.327/0001-92, com sede à Rua José Bonifácio, nº 205, sala 401/402, Torre, Recife, PE, Email: mgrengharia@uol.com.br, representada pelo Sr. Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, Diretor-Técnico, CPF nº 284.064.864-49, RG nº 1.319.452 SSP/PE, residente à Rua Manoel Bernardes, nº 175, Apto. 501, Madalena, Recife, PE, CEP: 50.710-350, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com base no contido no processo nº 23076.031615/2017-56, ajustam a execução do presente Termo Aditivo, sob as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente aditivo tem por objeto:

- 1) **prorrogar por mais 90** (noventa) **dias o prazo de execução** do Contrato ora aditado, correspondente ao período de **30/09/2017 até 28/12/2017**, conforme cronograma físico-financeiro que integra este instrumento (**anexo I**), ficando o **prazo de vigência** prorrogado até **12/04/2018**, considerando os 105 (cento e cinco) dias necessários ao recebimento definitivo da obra, de acordo com a Cláusula 17; e
- 2) **alterar o Contrato**, tendo por fundamento legal o permissivo no inciso I (b) do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula 14 contratual, para **acrescentar** quantitativo nos seguintes subitens, previstos originalmente na Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos, 01.01.04, 02.01.01, 02.01.02, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.05, 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03, 03.02.04, 04.01.01.10, 04.01.04.07, 04.01.05.07, 04.01.06.07, 04.02.01.01, 04.02.01.03, 04.02.05.12, 04.03.01, 04.03.07, 04.03.10, 04.01.03.03, 04.01.03.04, 04.01.03.05, 04.04.01.05, 04.04.01.06, 04.04.01.08, 04.04.01.09, 04.04.02.05, 04.04.02.06, 04.04.02.08, 04.04.02.09, 04.04.03.05, 04.04.03.06, 04.04.03.08, 04.04.03.09, 04.04.04.05, 04.04.04.07, 04.04.04.08, 04.05.06, 04.05.10 e 04.06.06, no valor de **R\$ 196.864,00** (cento e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), conforme Planilhas de Serviços Excedentes (**anexo II**).

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A alteração contratual importa na despesa adicional de **R\$ 196.864,00** (cento e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e quatro reais) e o preço global do Contrato

passa a ser de **R\$ 1.177.510,20** (um milhão cento e setenta e sete mil quinhentos e dez reais e vinte centavos).

Parágrafo Único. A despesa acrescida será custeada através de recursos oriundos do **Programa de Trabalho:** 12.364.2080.20RK.0026 – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior – No Estado de Pernambuco; **Natureza da Despesa:** 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **Fontes de Recurso:** Tesouro/Próprio, conforme LOA 2017 - Lei nº 13.414, de 10/01/2017, DOU de 11/01/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA

A Contratada oferece em garantia da execução contratual a importância de **R\$ 58.875,51** (cinquenta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, na modalidade Seguro Garantia, através do Endosso nº 0000002 da Apólice nº 014142016000107750051068, emitido em 12/09/2017, pela Berkley International do Brasil Seguros S.A., com vigência de 30/09/2017 a 12/07/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 14 de setembro de 2017.


CONTRATANTE
Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor
RG nº 1.065.220 SSP/PE
*Florisbela Andrade Camara e Siqueira Campos
Vice-Reitora / UFPE*


CONTRATADA
Maurício Andrade Ferreira Lima Filho
Diretor-Técnico
RG nº 1.319.452 SSP/PE

Testemunhas:


Nome Trigo Alencar Uchoa Vilas

CPF 073.878.184-36

Nome Flávia Noddy

CPF 013.071.374-07

			UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS									BDI 1		BDI 2	
OBRA: RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO CTG															
LOCAL: CAMPUS DA UFPE															
CIDADE UNIVERSITÁRIA RECIFE-PE															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO SERVIÇO	30	60	90	120	150	180	210	240	270				
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MATERIAIS	5.760,55	1.747,25	501,66	501,66	501,66	501,66	501,66	501,67	501,67	501,66	501,66			
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / OUTROS	243.860,66	27.971,08	26.872,97	29.408,13	26.601,42	26.601,42	26.601,42	26.601,41	26.601,41	26.601,40				
03.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE RETIRADA DOS CONTAINERS NO FINAL DA OBRA	40.355,60	9.432,97	4.800,32	3.731,76	3.731,76	3.731,76	3.731,76	3.731,76	3.731,76	3.731,75				
04.00	RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO CTG	848.154,40	49.053,57	67.266,79	74.598,65	109.539,24	109.539,24	109.539,23	109.539,23	109.539,23	109.539,22				
05.00	DIVERSOS	14.123,85	3.080,61	2.383,36	3.956,02	940,77	940,77	940,77	940,77	940,78					
06.00	LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	25.255,14													
FATURAMENTO MENSAL			91.285,48	101.825,10	112.196,22	141.314,85	141.314,85	147.628,63	147.628,63	147.628,63	146.687,81	6.313,78	6.313,78	6.313,78	
FATURAMENTO ACUMULADO			91.285,48	193.110,58	305.306,80	446.621,65	587.936,50	735.565,13	883.193,76	1.030.822,39	1.177.510,20				


Maurício Ferreira Lima
Eng.º Civil
CPT- 284.064.864-49
CREA - 10.768-D/PE

Q.

MGR

ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA

UFPE
23076.031615/2017-56
050/170UFPE
23076.031615/2017-56
153/170UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO CTG

LOCAL: CAMPUS DA UFPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA RECIFE-PE

TAXAS: LS hora = 91,24%

TAXAS: LS mês = 51,26%

ITEM	SINAPI / MAIO 2015 Desonerado	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MATERIAIS				1.247,40
01.01		MATERIAIS DE USO NA OBRA				1.247,40
01.01.04	mercado	ÁGUA mineral	mês	3	415,80	1.247,40
SUBTOTAL I						1.247,40
BDI (20,65 %)						257,58
TOTAL I						1.504,98
02.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL / OUTROS				63.690,54
02.01		MÃO DE OBRA MENSAL				63.690,54
02.01.01	Composição 1 Adaptada SINAPI	ENGENHEIRO (4hs)	MES	3	5.406,41	16.219,23
02.01.02	Composição 2 Adaptada SINAPI	MESTRE de obras	MES	3	7.551,93	22.655,79
02.01.03	Composição 3 Adaptada SINAPI	ALMOXARIFE	MES	3	2.465,73	7.397,19
02.01.04	88316	SERVENTE(serviços gerais)	MES	3	2.091,87	6.275,61
02.01.05	Composição 4 Adaptada SINAPI	VIGIA noturno(02)	MES	3	3.714,24	11.142,72
03.00		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				8.934,78
03.02		CONTAINERS, FOSSA E SUMIDOURO				8.934,78
03.02.01	73847/001	ALUGUEL de container para escritório, incluso instalação elétrica, larg=2,20, comp=m 6,20m e alt=2,50m, em chapa de aço forro com isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso em compensado naval, excluso transporte, carga e descarga	MÊS	3,00	660,00	1.980,00
03.02.02	73847/001	ALUGUEL de container para almoxarifado, incluso instalação elétrica, larg=2,20, comp=m 6,20m e alt=2,50m, em chapa de aço forro com isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso em compensado naval, excluso transporte, carga e descarga	MÊS	3,00	660,00	1.980,00
03.02.03	73847/001	ALUGUEL de container para refeitório, incluso instalação elétrica, larg=2,20, comp=m 6,20m e alt=2,50m, em chapa de aço forro com isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso em compensado naval, excluso transporte, carga e descarga	MÊS	3,00	660,00	1.980,00
03.02.04	73847/003	ALUGUEL container, para W.C., com 02 vasos sanitário, 01 lavatório, 01 mictório e 04 chuveiros, larg=2,20, comp=m 6,20m e alt=2,50m em chapa de aço, forro com isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso em compensado naval, incluso instalações elétrica e hidráulica, excluso transporte, carga e descarga	MÊS	3,00	998,26	2.994,78
SUBTOTAL II						72.625,32
BDI (25,30 %)						18.374,20
TOTAL II						90.999,52
TOTAL GERAL DA OBRA (TOTAL I + TOTAL II)						92.504,50

Rua José Bonifácio, 205- salas 401/402-Torre-Recife/PE

Fone: (81) 34457299 Email: mgrengharia@uol.com.br

CNPJ: 24.396.327/0001-92

Mauricio Ferreira Lima
Engº Civil
CPF: 264.064.864-43
CREA - 10.758-D/PE



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE
23076.031615/2017-56
154/170

OBRA : RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO CTG

LOCAL: CAMPUS DA UFPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA RECIFE-PE

TAXAS: LS hora = 91,24%

TAXAS: LS mês = 51,26%

ITEM	SINAPI / MAIO 2015 Desonerado	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.00		RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO CTG				83.287,71
04.01		BLOCO ESCOLAR				16.881,18
04.01.01		ANFITEATRO				14.746,11
04.01.01.10	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado de espessura de 0,8mm, inclusa aplicação de emulsão asfáltica, E=3mm, na platibanda e no fechamento dos encontros dos espigões	M2	244,06	60,42	14.746,11
04.01.04		CASA DE MÁQUINAS E CAIXA D'ÁGUA / TRECHO SUL				711,69
04.01.04.07	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta asfáltica, duas demãos, em rufos	M2	100,38	7,09	711,69
04.01.05		CASA DE MÁQUINAS E CAIXA D'ÁGUA / TRECHO CENTRAL				711,69
04.01.05.07	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta asfáltica, duas demãos, em rufos	M2	100,38	7,09	711,69
04.01.06		CASA DE MÁQUINAS E CAIXA D'ÁGUA / TRECHO NORTE				711,69
04.01.06.07	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta asfáltica, duas demãos, em rufos	M2	100,38	7,09	711,69
04.02		PASSARELAS				10.661,61
04.02.01		PASSARELA ENTRE O BLOCO ESCOLAR E O GALPÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA				448,41
04.02.01.01	72231	RETIRADA de telhas onduladas de 6mm existentes, danificadas	M2	10,24	4,21	43,11
04.02.01.03	74088/001	FORNECIMENTO e instalação de cobertura com telhas novas de fibrocimento onduladas 1,53mx1,10 (largura útil 1,05m) e 6mm de espessura, incluso juntas de vedação e acessórios e cortes de cantos, quando necessários, de acordo com as especificações do fabricante	M2	10,24	39,58	405,30
04.02.05		PASSARELA LONGITUDINAL AO LADO DA BIBLIOTECA				10.213,20
04.02.05.12	73633	FORNECIMENTO e instalação de cobertura com telhas novas de fibrocimento estrutural, dimensões 6,00mx1,00m (0,90m de largura útil), incluso acessórios de fixação e vedação, de acordo com as especificações do fabricante	M2	120,00	85,11	10.213,20
04.03		AUDITÓRIO				21.854,24
04.03.01	72231	RETIRADA de todas as telhas onduladas de 4mm existentes do trecho 1 e as danificadas dos demais trechos	M2	391,44	4,21	1.647,96
04.03.07	74088/001	FORNECIMENTO e instalação de cobertura com telhas novas de fibrocimento onduladas com 1,10m de largura total e largura útil 1,05m com 6mm de espessura, comprimento conforme existente, no trecho 01, incluso juntas de vedação e acessórios e cortes de cantos, quando necessários, de acordo com as especificações do fabricante	M2	415,84	39,58	16.458,95
04.03.10	72895	CARGA, manobras e descarga com caminhão carroceria 9t (carga e descarga manuais)	M3	11,57	15,18	175,63
04.01.03.03	85387	REMOÇÃO manual de entulho, previsão estimada	M3	27,75	43,31	1.201,85
04.01.03.04	73901/002	TRANSPORTE vertical de entulho para o térreo	M3	27,75	50,52	1.401,93
04.01.03.05	74023/003	TRANSPORTE horizontal de entulho para o caminhão bota-fora a 50m	M3	27,75	34,88	967,92

Rua José Bonifácio, 205- salas 401/402-Torre-Recife/PE.

Fone: (81) 34457299 Email: mgrengharia@uol.com.br

CNPJ: 24.396.327/0001-92

04.04		GALPOES DE ENGENHARIA				29.202,13
04.04.01		GALPÃO ENGENHARIA CIVIL				8.476,78
04.04.01.05	85382	REMOÇÃO de proteção mecânica de impermeabilização em calha				
			M2	140,60	15,03	2.113,21
04.04.01.06	Composição 11 Adaptada SINAPI 83738	REMOÇÃO de manta de impermeabilização em rufo, platibanda e calhas				
			M2	112,60	4,59	516,83
04.04.01.08	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP) E= 4mm, em calha				
			M2	48,10	63,69	3.063,49
04.04.01.09	83748	PROTEÇÃO mecânica em calha com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm				
			M2	48,10	20,33	977,87
04.01.03.05	74023/003	TRANSPORTE horizontal de entulho para o caminhão bota-fora a 50m				
			M3	51,76	34,88	1.805,38
04.04.02		GALPÃO ENGENHARIA ELÉTRICA				8.063,36
04.04.02.05	85382	REMOÇÃO de proteção mecânica de impermeabilização em calha				
			M2	140,60	15,03	2.113,21
04.04.02.06	Composição 11 Adaptada SINAPI 83738	REMOÇÃO de manta de impermeabilização em calha				
			M2	140,60	4,59	645,35
04.04.02.08	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP) E= 4mm, em calha				
			M2	41,65	63,69	2.652,68
04.04.02.09	83748	PROTEÇÃO mecânica em calha com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm				
			M2	41,65	20,33	846,74
04.01.03.05	74023/003	TRANSPORTE horizontal de entulho para o caminhão bota-fora a 50m				
			M3	51,76	34,88	1.805,38
04.04.03		GALPÃO ENGENHARIA MECÂNICA				7.614,52
04.04.03.05	85382	REMOÇÃO de proteção mecânica de impermeabilização em calha e platibanda				
			M2	125,16	15,03	1.881,15
04.04.03.06	Composição 11 Adaptada SINAPI 83738	REMOÇÃO de manta de impermeabilização em rufo, platibanda e calha				
			M2	93,37	4,59	428,57
04.04.03.08	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP) E= 4mm, em calha				
			M2	41,65	63,69	2.652,68
04.04.03.09	83748	PROTEÇÃO mecânica em calha com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm				
			M2	41,65	20,33	846,74
04.01.03.05	74023/003	TRANSPORTE horizontal de entulho para o caminhão bota-fora a 50m				
			M3	51,76	34,88	1.805,38
04.04.04		GALPÃO ENGENHARIA HIDRÁULICA				5.047,47
04.04.04.05	Composição 11 Adaptada SINAPI 83738	REMOÇÃO de manta de impermeabilização, em calha				
			M2	140,60	4,59	645,35
04.04.04.07	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP) E= 4mm, em calha				
			M2	41,65	63,69	2.652,69
04.04.04.08	83748	PROTEÇÃO mecânica em calha com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm				
			M2	41,65	20,33	846,74
04.01.03.05	74023/003	TRANSPORTE horizontal de entulho para o caminhão bota-fora a 50m				
			M3	25,88	34,88	902,69
04.05		BLOCO ADMINISTRATIVO				1.101,15
04.05.06	72125	REMOÇÃO de pintura velha solta, considerado 20% da área				
			M2	25,04	6,12	153,24
04.05.10	88489	APLICAÇÃO de 02(duas) demãos de pintura latex acrílica, cor branca, nos pilares, paredes externas e na parte interna, paredes e tetos				
			M2	125,22	7,57	947,91
04.06		MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS				3.587,40
04.06.06	Composição 24 Adaptada SINAPI	FORNECIMENTO e colocação de linha em madeira de lei de primeira qualidade 3"x3", no trecho 3, para servir de apoio central das telhas, conforme projeto				
			M	180,00	19,93	3.587,40
					SUBTOTAL	83.287,71
					BDI (25,30 %)	21.071,79
					TOTAL	104.359,50

Rua José Bonifácio, 205- salas 401/402-Torre-Recife/PE.
Fone: (81) 34457299 Email: mgrengenharia@uol.com.br
CNPJ: 24.396.327/0001-92

Mauricio Ferreira Lima
Engº Civil
CPT- 284.064.864-49
CREA - 10 758- D/PE