



SISTEMARC
GUIMARAES PEIXOTO, 75 - SALA 2201 EDF ONE WAY - CASA
AMARELA - Recife - PE - CEP: 52051-305
SISTEMARC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
CNPJ: 22465312000103 IE: 062403214

(81) 31253673

vendas@sistemarc.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CNPJ: 24.134.488/0001-08

PROF MORAES REGO, 1235 - CID UNIVERSITARIA - Recife - PE - CEP: 50670-420

8121268629
dpp.ufpe@gmail.com

Validade da proposta
12/08/2022

Previsão de entrega
15 a 20 dias úteis.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
133	25104006 - Decode Wood Brown		189,90	25.256,70
13	000000000026999004 - TARKOMASSA PREPARAÇÃO 10 kg		46,15	599,95
2	Adesivo Globalfix - 23kg		655,90	1.311,80
100	000000000009414055 - CORDAO DE SOLDA		11,89	1.189,00
100	Suporte Curvo		13,90	1.390,00
133	Instalação Manta Vílca		29,15	3.876,95
			Total	33.624,40
			Frete	1.252,55
			Valor líquido	34.876,95

Forma de pagamento:
Sinal 50%
35% Após 30 dias
15% Após 60 dias

3% de desconto para pagamento antecipado

Observações:
Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de:
- Fornecedor de Piso/Manta Vinílico da Tarkett com TODOS os impostos e frete de São Paulo para Recife inclusos.

-Materiais indicados para Instalação:
° Adesivo Global Fix 23 kg;
° Tarkomassa Preparação.
° Suporte Curvo e arremate (rodapé em manta);
° Cordão de Solda.

- Quantitativos:
° 25104006 - Decode Wood Brown - 133,00m²;
° TARKOMASSA PREPARAÇÃO 10 kg - 13uni;
° Adesivo Globalfix - 23kg - 02uni;

**SISTEMARC**

GUIMARAES PEIXOTO, 75 - SALA 2201 EDF ONE WAY - CASA
AMARELA - Recife - PE - CEP: 52051-305

SISTEMARC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA

CNPJ: 22465312000103 IE: 062403214

(81) 31253673vendas@sistemarc.com.br

° CORDAO DE SOLDA - 100,00m.

- Garantia:

° 10 anos para as linhas citadas acima.

Endereço de entrega: *UFPE - Recife/PE*

Observações:

- 1) A área a ser instalada deverá estar completamente livre, não dividindo espaço com outras empresas ou empreiteiras;
- 2) Horário de entrega em horário comercial: 8:00 as 17:00;
- 3) Horário de instalação em horário comercial, podendo se estender se for entendimento de ambas as partes;
- 4) A instalação dos pisos vinílicos Tarkett deve ser realizada sobre contrapiso limpo, nivelado, seco, curado, firme e impermeabilizado, se necessário. Em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos.
- 5) A responsabilidade de execução do contrapiso, e qualquer patologia no contrapiso, pode impactar na garantia do piso.
- 6) Em desacordo com algum item acima, poderá ser cobrada uma taxa relativa à custos no calor de R\$ 300,00 por dia.
- 7) Prazos:
Fabricação: 05 dias
Frete: 15 dias
Instalação: 07 dias.